

KOP PERUSAHAAN

BILL OF QUANTITY (BOQ)

KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH
IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA (DAK)

PEKERJAAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI AJI PAGEDANGAN

LOKASI : DESA SUDUNGDEWO KECAMATAN KERTEK

KABUPATEN : WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	JENIS BARANG/JASA	SATUAN	VOLUME	HARGA (Rp)	PAJAK (Rp)	TOTAL (Rp)
I	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>					
1	Pengukuran / Uitzet	Taksir	ls	1,00	-	-
2	Brak Kerja	Taksir	ls	1,00	-	-
3	Kissdam pengeringan	Taksir	ls	1,00	-	-
4	Rambu Pengamanan dan Keselamatan Kerja	Taksir	ls	1,00	-	-
5	Papan Nama Proyek	Taksir	bh	1,00	-	-
6	Administrasi / Dokumentasi	Taksir	ls	1,00	-	-
II	<u>PEKERJAAN BENDUNG</u>					
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a1	m ³	26,78	-	-
2	Urugan tanah dipadatkan	T.14.a+b	m ³	42,60	-	-
3	Mortar Tipe N 1:4 Molen	P.01.c.2	m ³	64,26	-	-
4	Plesteran tebal 1 cm tipe S (1 PC :3 PP)	P.04.c	m ²	59,56	-	-
5	Siaran 1:2 Tipe M	P.03.a	m ²	57,73	-	-
6	Beton bertulang		-	-	-	-
	Beton mutu K.125 - Molen	B.03.b	m ³	0,96	-	-
	Pembesian - Besi polos	B.17.a	kg	28,22	-	-
	Bekisting - multiplek (1 kali pakai)	B.21.a	m ²	5,60		
III	<u>PEKERJAAN SALURAN AIR</u>					
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a1	m ³	224,69	-	-
2	Urugan tanah dipadatkan	T.14.a+b	m ³	107,97	-	-
3	Mortar Tipe O 1:5 Molen	P.01.d.2	m ³	662,36	-	-
4	Plesteran tebal 1 cm tipe S (1 PC :3 PP)	P.04.c	m ²	1.620,50	-	-
TERBILANG :					Jumlah	
					Dibulatkan	

Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Perusahaan

Nama Terang

Jabatan